

Białystok 2017-04-28

Inwestor:

Wykonawca:

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże,
16-002 Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25

DM PROJEKT Dariusz Mocarski
15-780 Białystok
Ul. Scalenkowa 17/29

Przedmiar robót Nr:

Nazwa budowy: Przebudowa linii telekomunikacyjnej doziemnej w ul. Kościelnej

Adres budowy: ul. Kościelna, m. Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.,

Rodzaj robót: TELEKOMUNIKACYJNE

Data oprac.: 2017-04-28

Podstawa opracowania: KNR TP39, KNR 5-01U, KNR 5-01

Sporządził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR TP390303-09-043	Budowa rurociągu kablowego z 1 rury DVK śr. 75 mm w zwojach na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi wgruntach kat.III-IV krotność= 1,00	km	0,20
2	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0503-02-040	Wciąganie mechaniczne kabla o średnicy do 50 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - wolny krotność= 1,00	m	195,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0719-04-171	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył. Złącze na kablu o liczbie par - 50 krotność= 1,00	złącze	1,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0716-04-171	Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych ułożonych w ziemi. Złącze z jednym kablem odgałęźnym na kablu o liczbie par - 50 krotność= 1,00	złącze	1,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 5-01U0731-01-020	Przełączenie żył łącznikiem pojedynczym w otwartym złączu kablowym krotność= 1,00	szt	100,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 5-011310-05-101	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 50 parach krotność= 1,00	odcinek	5,00