

---

# **OPIS TECHNICZNY**

## **1. Przedmiot i zakres opracowania.**

Przedmiotem opracowania jest szczegółowa inwentaryzacja istniejących roślin związana z przebudową ulicy Osiedlowej w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże.

## **2. Cel opracowania**

Podstawowym celem opracowania jest:

- zinwentaryzowanie istniejących roślin w granicach opracowania,
- zaznaczenie drzew i krzewów zdrowych, chorych i zamierających,
- zabezpieczenie istniejącego drzewostanu przewidzianego do pozostawienia.

## **3. Zakres szczegółowej inwentaryzacji**

Inwentaryzację drzew wykonano jako szczegółową, której zakres obejmuje określenie nazwy gatunku i odmiany poszczególnych drzew, a także obwodu i średnicy pnia. Obwód pnia wykonano na wysokości 130 cm od powierzchni ziemi. W przypadku drzew niskopiennych o rozwidleniu poniżej 130 cm, pomiaru dokonano dla każdego pnia oddzielnie. Krzewy liściaste przyjęto w m<sup>2</sup>. Numery drzew i krzewów podane na planie sytuacyjnym odpowiadają numeracji roślin w wykazie drzew.

## **4. Zieleń istniejąca**

Na inwentaryzowanym terenie rosną drzewa oraz krzewy o różnym stanie zdrowotnym, pełniące głównie funkcje zdobnicze wzdłuż zabudowy domów jednorodzinnych.

Po lewej stronie ul. Osiedlowej, rosną głównie krzewy iglaste tj: żywotniki zachodnie, jako pojedyncze egzemplarze oraz w postaci żywopłotu. Występują też drzewa liściaste: wierzba biała, jarząb pospolity, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata oraz sumaki octowce.

Po prawej stronie ulicy Osiedlowej rosną także krzewy iglaste: żywotniki zachodnie.

Na wysokości skrzyżowania z ulicą Bajeczną rosną brzozy brodawkowate.

Naprzeciw skrzyżowania z ulicą Pogodną występują niezagospodarowane zarośla samosiewu drzew owocowych mirabelki i rokitnika pospolitego, którego kanary uginają się nad samą ziemią, co powoduje utrudniony dostęp do wykonania dokładnych pomiarów pni.

---

---

Dokładny opis poszczególnych egzemplarzy roślin podano w tabelarycznym wykazie drzew istniejących.

## **6. Zabezpieczenie drzew podczas realizacji inwestycji**

Drzewa na inwentaryzowanym terenie należy zabezpieczyć na okres budowy poprzez owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalować deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Roboty ziemne przy wszystkich drzewach planowanych do pozostawienia winny być wykonywane ze szczególną ostrożnością